

Odberateľ: Obec Hladovka
 Projektant: XXX
 Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia telocvične pre ZŠ s MŠ Hladovka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61140-3399	Zaplnenie rýh stropu maltou	4,500	m2		0,00	20
2	014	61142-5531	Omietka rýh stropov šír.-15 cm MV štukovou	4,500	m2		0,00	20
3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	21,700	m2		0,00	20
4	014	61242-3531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	21,700	m2		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	72,800	m2		0,00	20
6	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	892,800	m3		0,00	20
7	003	94394-3291	Prípr. za pôdorysnú plochu do 6 m2 k lešeniu priestor. ľahkému	892,800	m3		0,00	20
8	003	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	892,800	m3		0,00	20
9	013	97304-2241	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	10,000	kus		0,00	20
10	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	217,000	m		0,00	20
11	013	97408-2173	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stropov z MV, MVC š. do 5 cm	45,000	m		0,00	20
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,704	t		0,00	20
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,704	t		0,00	20
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,704	t		0,00	20
15	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	0,704	t		0,00	20
16	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,753	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
17	766	76641-1112	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm	12,600	m2		0,00	20
18	766	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	12,600	m2		0,00	20
19	766	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	49,600	m		0,00	20
20	766	76642-1212	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	49,600	m2		0,00	20
21	MAT	611 916700	Obloženie palubové smrek hr. 13mm š. 61-80mm	49,600	m2		0,00	20
22	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	49,600	m2		0,00	20
23	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	15,804	%		0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
24	783	78362-6020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	62,200	m2		0,00	20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Malby								
25	784	78445-1913	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 8m	274,920	m2		0,00	20
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
26	NAD	M2100-1	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice - montáž	1,000	kpl		0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	MAT	345 7070601	Škatula el-inšt al 68	25,000	ks		0,00	20
28	MAT	345 7070605	Škatula el-inšt 113	3,000	ks		0,00	20
29	MAT	345 713610	Rúrka kopoflex KD 09050	2,000	m		0,00	20
30	NAD	M2101-1	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo - montáž	1,000	kpl		0,00	20
31	MAT	358 4411	Spínač 1 IP 44	1,000	ks		0,00	20
32	MAT	358 4466	Spínač 6 IP 44	2,000	*		0,00	20
33	MAT	358 4477	Spínač 7 IP 44	1,000	ks		0,00	20
34	MAT	374 3001	Zásuvka IP 44	6,000	kus		0,00	20
35	NAD	M2101-9	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice - montáž	1,000	kpl		0,00	20
36	MAT	358 9B00411	Rozvádzač HASMA s výplňou	1,000	kpl		0,00	20
37	NAD	M2102-0	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - montáž	1,000	kpl		0,00	20
38	MAT	404 8600001	Svietidlo LED priemyselné 100W	16,000	kus		0,00	20
39	MAT	404 8600002	Svietidlo LED nástenné 15W	4,000	kus		0,00	20
40	MAT	404 8600003	Svietidlo núdzové nástenné	4,000	kus		0,00	20
41	NAD	M2108-	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené - montáž	1,000	kpl		0,00	20
42	MAT	341 010M0151	CYKY 3Cx1,5	250,000	m		0,00	20
43	MAT	341 010M0152	CYKY 5Cx1,5	150,000	m		0,00	20
44	MAT	341 010M0155	CYKY 5cx2,5	98,000	m		0,00	20
45	NAD	M2132-8 - R	Prehliadka a odborná skúška (revízia)	1,000	kpl		0,00	20
46	NAD	M2132-8556	Demontáž elektroinštalácie a svietidiel	24,000	hod		0,00	20
			OSTATNÉ spolu:	0,00			0,00	
			OSTATNÉ spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	