

Verejný obstarávateľ: Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00314480
Predmet zákazky: Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520

Uchádzačom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 69/2018– 09.04.2018, pod.č. 4895 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: **„Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520“**.

Otázka č.1:

Vo výkrese E-03 (Rez A-A a B-B) je riešená úprava štátnej cesty popri obrubníku nasledovne: Asfaltobetón ACO 11 hr. 50 mm + postrek+ asfaltobetón ACL 16-II hr. 100 mm. Vo výkaze výmer I. etapa a II. etapa je v pol. 29 je uvedený Betón asfaltový tr. 3 ložný AC11 o hr. 100 mm a obrusná vrstva ACO11 hr. 50 mm je zarátaná v pol. 28 Asfaltobetón ACP 16 hr. 50 mm.

Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer podľa výkresu.

✓ **Odpoveď k otázke č.1:**

Verejný obstarávateľ nebude opravovať výkaz výmer. Uchádzači ocenia položky tak, ako je to uvedené vo výkaze výmer.

Pozn: Vrstva asfaltu pre chodník a opravu komunikácie je hrúbka 50 mm, sumy sú vo výkaze výmer zrátané spolu 1518 m² + 228 m²= 1746 m². Položka platí pre ACo8, ACo11 a ACo16 spoločne, vrstvy nie sú rozpočtované osobitne.

Otázka č.2:

Vo výkaze výmer objekt II etapa je v pol. 42 uvedená preložka plynovej prípojky dĺžky 3m vrátane zemných prác. V predloženej projektovej dokumentácii sme nenašli projekt preložky plynovej prípojky. Predloží verejný obstarávateľ projektovú dokumentáciu preložky plynovej prípojky alebo uvedie v ktorej časti predloženého projektu sa nachádza, aby bolo možné túto kumulovanú položku naceniť.

✓ **Odpoveď k otázke č.2:**

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii samostatnú projektovú dokumentáciu preložky plynovej prípojky. Preložky sú vyznačené vo výkrese E-02 Situácia č.2. Jedná sa o štandardné riešenie, ktoré vyplynulo z trasovania dažďovej kanalizácie počas projektových prác. Pre ocenenie položky verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o výkop: dl. 3,0m, hl. 1,5m, š:1,0m vrátane súvisiacich prác a dodávok.

Nakoľko v položke je nesprávne uvedená merná jednotka, verejný obstarávateľ upravuje mernú jednotku namiesto „m“ na novú: „**ks**“ (viď. nižšie):

42	221	91973-5vp1	Preložka plynovej prípojky dĺžky 3m vrátane zemných prác	2,000	ks
----	-----	------------	--	-------	----

V prípade potreby verejný obstarávateľ odporúča využiť obhliadku miesta realizácie v súlade s bodom 7.1 Súťažných podkladov, časť „A“ Pokyny na vypracovanie ponuky.

Otázka č.3 :

Vo výkaze výmer objekt II etapa v pol. 39 sa uvažujú vtokové nádržky z betónu tr. C8/10 pri priepuste z rúr DN 800 v počte 17 ks k uvedeným nádržkám nie sú rozpočtované poklopy.

Doplňí verejný obstarávateľ vo výkaze výmer dodávku a montáž poklopov.

✓ **Odpoveď k otázke č.3:**

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky č.39 kod.pol. 91941-3111 nakoľko došlo k chybe pri popise položky.

Pôvodný popis:

39	221	91941-3111	Vtoková nádržka z betónu tr. C 8/10 pri priepuste z rúr DN do 800 mm	17,000 kus
----	-----	------------	--	------------

✓ **Nový popis:**

39	221	91941-3115	Revízna šachtička z betónu tr. C 25/30 z rúr DN do 800 mm vrátane poklopu D125 kN	17,000 kus
----	-----	------------	---	------------

Žiadame uchádzačov o zapracovanie nového popisu do rozpočtu.

24.04.2018